Cēsīs sāks četru ielu pārbūvi



Lai uzlabotu pilsētas infrastruktūru, satiksmes drošību un piekļuvi uzņēmumiem, ceturtdien, 12. novembrī, Cēsīs sāksies četru ielu pārbūve. Pirmie darbi būs asfalta seguma frēzēšana posmos, kuros paredzēta pazemes inženierkomunikāciju pārbūve. Kopumā šo ielu infrastruktūras attīstībā ieguldīs teju 4 miljonus EUR.

Sākotnēji darbi norisināsies Palmu ielā, Eduarda Veidenbauma ielā un Rūpniecības ielas posmā no Valmieras ielas līdz A. Kronvalda ielai. Šoruden galvenā uzmanība būs pievērsta pazemes inženierkomunikāciju pārbūvei, lai nākamajā gadā varētu veikt pārējos ielu pārbūves darbus.

Pārbūves darbi paredzēti četros ielu posmos:

- Rūpniecības ielā – no Valmieras ielas līdz Eduarda Veidenbauma ielai;
- Eduarda Veidenbauma ielā – no Rūpniecības ielas līdz Jāņa Poruka ielai;
- Palmu ielā – no Jāņa Poruka ielas līdz Edvarda Treimaņa-Zvārguļa ielai;
- Tirgoņu ielā – visā ielas garumā.

Visās četrās ielās paredzēts pārbūvēt brauktuves, ieklājot jaunu asfaltbetona segumu, un izbūvēt gājēju ietves vienā ielas pusē. Vienlaikus atjaunos esošos un

nepieciešamajos posmos izbūvēs jaunus pazemes inženiertīklus.

Palmu, Eduarda Veidenbauma un Tirgoņu ielā ierīkos jaunu apgaismojumu. Savukārt Rūpniecības ielā esošos apgaismojuma stabus demontēs un pēc ietvju izbūves uzstādīs jaunās vietās.

Papildu satiksmes drošības uzlabojumi paredzēti Rūpniecības un A. Kronvalda ielas krustojumā. To pārbūvēs par lēzenu, paceltu krustojumu, kas palīdzēs samazināt transportlīdzekļu braukšanas ātrumu, vienlaikus saglabājot ērtu pārvietošanos arī smagajam transportam.

Palmu ielā šoruden pārbūvēs lietus kanalizācijas sistēmu, būtiski palielinot tās kapacitāti. Tāpat izbūvēs jaunu ūdensvadu, veidojot savienotu ūdensapgādes tīklu, kas uzlabos ūdensapgādes drošumu un ūdens pieejamību ugunsdzēsības vajadzībām.

Eduarda Veidenbauma ielā nozīmīgu darbu daļu veidos elektroapgādes kabeļu pārbūve, ko veiks AS "Sadales tīkls" piesaistīts būvuzņēmējs. Tāpat paredzēts pārbūvēt lietus un sadzīves kanalizāciju, kā arī atsevišķus ūdensvada posmus.

Lai pēc iespējas vairāk darbu paveiktu vēl šoruden, būvuzņēmējs plāno vienlaikus nodarbināt trīs brigādes. Pazemes komunikāciju izbūve var turpināties arī ziemā, ja to pieļauj laikapstākļi. Darbus pārtrauks, iestājoties būvniecībai nepiemērotiem apstākļiem, piemēram, stipram salam vai biezai sniega segai.

Kopējās četru ielu pārbūves būvdarbu izmaksas ir 3 982 009,95 EUR bez PVN, tostarp:

- Rūpniecības ielas pārbūvei – 1 472 715,07 EUR;
- Eduarda Veidenbauma ielas pārbūvei – 1 313 873,81 EUR;
- Palmu ielas pārbūvei – 861 097,94 EUR;
- Tirgoņu ielas pārbūvei – 334 323,13 EUR.

Visas norādītās summas ir bez PVN. Projekta "Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam" īstenošanai plānots piesaistīt Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu 85% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām.

Būvdarbus veiks SIA "ACBR". Plānotais būvdarbu izpildes termiņš ir 12 mēneši, neieskaitot tehnoloģisko pārtraukumu.

Pārbūves rezultātā uzlabosies piekļuve teritorijā esošajiem uzņēmumiem un īpašumiem, kā arī gājēju pārvietošanās drošība un ielu infrastruktūras kvalitāte.

Cēsu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus un autovadītājus būvdarbu laikā rēķināties ar iespējamām pārvietošanās neērtībām un ievērot pagaidu satiksmes organizācijas norādes.







